

济源市发展和改革委员会文件

济发统审批〔2020〕20号

关于轵城镇东部集中供水工程可行性研究报告的 批 复

济源产城融合示范区水利局：

你单位《济源产城融合示范区水利局关于报批济源产城融合示范区轵城镇东部集中供水工程可行性研究报告的请示》（济管水文〔2020〕14号）及相关材料收悉。根据济源产城融合示范区管理委员会办公会议（〔2019〕1号）精神，经研究，批复如下：

一、为保障群众饮水安全，同意你单位建设轵城镇东部集中供水工程。

二、建设地点：^{274人}轵城镇东轵城、^{273人}中王村、赵村、南河口村、柏坪村、金河村、绮里村、西添浆村、东添浆村、新峡村、南冢

2/92

村、新安村、宏泉村、周楼村、张金村。

三、主要建设内容：该工程包括干、支管工程和村级管网工程等。该工程设计供水规模 2565.65m³/d, 供水流量 213.80m³/h, 年供水量 93.65 万 m³, 为 III 型供水工程。

1. 干、支管工程：铺设 DN300 球墨铸铁总干管 2.187km, DN200 球墨铸铁分干管 6.537km, DN150 球墨铸铁支管 3.788km, ϕ 160PE100 级村级支管 0.1km, ϕ 110PE100 级村级支管 3.91km; 设置各型阀门井 40 座; 穿路工程 7 处、跨河工程 2 处; 设置加压泵站 3 处。

2. 村级管网工程：赵村铺设 ϕ 110PE100 级管道 0.33km, ϕ 75PE100 级管道 0.21km, ϕ 63PE100 级管道 0.95km, ϕ 50 PE100 级管道 0.73km, ϕ 40 PE100 级管道 9.60km, ϕ 25 PE100 级管道 0.085km; 设置各类型阀门井 98 座, 水表井 636 座。南冢村铺设 ϕ 110PE100 级管道 0.55km, ϕ 63PE100 级管道 1.13km, ϕ 50 PE100 级管道 0.38km, ϕ 40 PE100 级管道 6.58km, ϕ 25 PE100 级管道 0.34km; 设置各类型阀门井 93 座, 水表井 440 座。

四、项目投资及来源：本项目总投资 1403 万元, 资金来源为市财政资金。

五、建设工期：工程建设工期为 180 天。

六、同意项目法人在施工、监理环节委托有相应资格的招标代理机构进行公开招标, 招标公告需在河南省电子招标投标公共服务平台上发布。

请接文后，抓紧编制项目初步设计方案并报我局审批。

附件：项目招标方案核准意见表



附件

项目招标方案核准意见表

项目名称：轵城镇东部集中供水工程

内容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	投资估算(万元)
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标		
勘察							核准	16.6
设计							核准	38.74
施工	核准		核准		核准			998.46
监理	核准		核准		核准			32.88
重要设备及材料							核准	58.06
其它							核准	258.26
招标公告发布媒介			河南省电子招标投标公共服务平台					
审批部门核准意见说明： 表中的其它费用包括施工临时工程 50.41 万元，基本预备费 62.08 万元，建设征地移民补偿投资 40.13 万元，环保工程 22.14 万元，水土保持工程 37.01 万元，建设管理费 46.49 万元。 2020 年 2 月 20 日								

济源市发展和改革委员会办公室

2020 年 2 月 20 日印发